

Legende Abbruchmaßnahmen Dachgeschoss:

- Bruttogeschossfläche (BGF) ca. 537 m²
- Abbruch Dachfläche/ Ziegeldeckung ca. 702m²
- Abbruch Mauerwerkswand außen (d=49,5cm) ca. 61m²
- Abbruch Gipskartonwand innen (d=5cm) ca. 5m²
- Abbruch Gipskartonwand innen (d=11,5cm) ca. 203m²
- Abbruch Gipskartonwand innen (d=17,5cm) ca. 101m²
- Abbruch Mauerwerkswand innen (d=24cm) ca. 75 m²
- Abbruch Wandverkleidung GK/ Dachschräge ca. 360m²
- Abbruch Kleinaufzug 1 Stück
- Abbruch Innentüren ca. 11 Stück
- Abbruch Dachfenster (ca. 0,7*1,40m) ca. 18 Stück

- ca. 537 m²
- ca. 702m²
- ca. 61m²
- ca. 5m²
- ca. 203m²
- ca. 101m²
- ca. 75 m²
- ca. 360m²
- 1 Stück
- ca. 11 Stück
- ca. 18 Stück

BAUHERR
gesehen und einverstanden

Datum, Ort _____ Unterschrift _____

PLANREVISIONEN

C									
B									
A						X			

INDEX DATUM REVISION GEZ

LEGENDE

DARSTELLUNG NEUBAUWÄNDE

- Darstellung feste Trennwand, Wandbildung auf Estrich
- Darstellung feste Trennwand, Wandbildung auf Massivdecke (Estrich unterbrochen)

LIINIENTYPEN

- allgemeine Ansichtskante
- versteckte Kante
- Darstellung Abbruch
- Darstellung Neubau
- Grundabteilerkante
- Regenwasserleitung
- Schützwasserleitung
- Erfüllung Schützwasser
- Trennwasser Kante
- Trennwasser Wärm
- Zirkulation
- Heizung Vorlauf
- Heizung Rücklauf

SYMBOLLE

- Bodenabbruch/Wandstärke
- Konturbildung
- Höhenkante Grundris
- Achsen
- Schritte
- OK Fertigung
- UK Fertigung

ABKÜRZUNGEN

Abzugfläche	AF	Rahlfußboden	RFB
Bodenabbruch	BD	Rauchmäder	RM
Brandmeldeanlage	BMA	Regenrohr	RR
Brandmeldezentrale	BMZ	Rauchschutz nach DIN 18095	RS
Brutraummaß	BR	Rauchwärmehaube	RWA
Einstrichkante Tür	ES	Schützwasser	SW
Einba	ELT	Feuerhemmende Tür	T30
Fertigfußboden	FFB	Hochfeuerhemmende Tür	T100
Feuerstoppabschlepp	FSD	Feuerfestige Tür	T30
Handläufer	HL	Unterkanth-Rohdecke	UKRD
Mauerwerk	MW	Unverputz	UZ
Nichttragflische	NCF	Überzug	UZ
Normaltherrill	NTH	Vordach	VD
Obere Kante Fertigfußboden	OKFB	Wärmedämmverbundsystem	WDVS
Obere Kante Rohdecke	OKRD	Wandstütze	WS
Rohdecke	RD	Ziegelkante	ZK

SCHRAFFTUREN

- Beton, Stahlbeton
- Beton, Fertigbet
- Boden geschichten
- Dämmung, weich
- Estrich
- Holz
- Kalksandstein
- Fachwerkkonstruktion
- Abstandslagen
- Isolierkante (bestand)
- Boden gefällig
- Grundfläche

MASSE-GENERELL

SAMTLICHE MASSE SIND VOM UNTERNEHMER AUF IHRE RICHTIGKEIT UND VOLLSTÄNDIGKEIT ZU PRÜFEN. DIE MASSE SIND AM BAU ZU KONTROLLIEREN. ABWEICHUNGEN SIND BEI DEN FERTIGSTELLUNGS- UND/ODER ABNABMENS-PRÜFUNGEN ZU MELDEN.

TÜRMASSZE/FENSTERMASSZE

FALLS NICHTS VERMERT, GILT FÜR TÜREN BZW. FENSTER DIE HOHENANGABE VON OK FERTIGSTELLEN (BIL) (OK FERTIGBAU).

GEBÄUDE / GRUNDSTÜCKSDATEN

GRUNDSTÜCKSLÄCHE	2.397 m ²
GRUNDFLÄCHE	560 m ²
BEWÖHNERZAHL	58
WOHNLÄCHE	1.478 m ²
GEMEINSCHAFTSFLÄCHE	117 m ²

NORDPFEIL

HÖHENKOTEN

SOCKELGESCHOSS	1. OBERGESCHOSS
OK FB = + 0,000	OK FB = + 6,995
OK RB	OK RB
ERDGESCHOSS	DACHGESCHOSS
OK FB = + 3,295	OK FB = + 9,860
OK RB	OK RB

+ 0,00 = ±00,00 = ± NNH = OK FERTIGBODEN SOCKELGESCHOSS

Umbau und Sanierung des ehemals als Blutpendeldienst genutzten Gebäudes zum Studierendenwohnhaus Nordhäuser Straße 84 99089 Erfurt

Studienoberwerk Thüringen
Anlage des öffentlichen Rechts
Philosophenweg 22
07243 Jena

Gemarkung Erfurt Nord
Flurstück 28/95
Flur 1

M. 1:50, GROSSE 1:180/54

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Abbruch Dachgeschoss A-05.2.5

ARCHITEXT	ARGE BAUKONZULT ANHANGI GMBH B. DR. ST. BELMANN, B. DR. ANDRÉ GMBH Petersburgerweg 18 01069 Erfurt Tel. 0361-62299-0, Fax: 0361-62299-20	DATUM	05.10.2017
STATIK	ARGE BAUKONZULT ANHANGI GMBH B. DR. ST. BELMANN, B. DR. ANDRÉ GMBH Petersburgerweg 18 01069 Erfurt Tel. 0361-62299-0, Fax: 0361-62299-20	INDEX	GEZEICHNET
TGA	ARGE BAUKONZULT ANHANGI GMBH B. DR. ST. BELMANN, B. DR. ANDRÉ GMBH Petersburgerweg 18 01069 Erfurt Tel. 0361-62299-0, Fax: 0361-62299-20	DATUM	05.10.2017
AUSSENANLAGEN	ARGE BAUKONZULT ANHANGI GMBH B. DR. ST. BELMANN, B. DR. ANDRÉ GMBH Petersburgerweg 18 01069 Erfurt Tel. 0361-62299-0, Fax: 0361-62299-20	INDEX	GEZEICHNET

